

Information über die Vergabe von Bauleistungen nach VOB

Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow; Umbau Oberflächenabdichtung Los 8

Das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung hat die o.g. Baumaßnahme in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Die Vergabeunterlagen wurden durch 8 Unternehmen abgefordert bzw. aus dem VMS heruntergeladen.

Die Firma STRABAG Umwelttechnik GmbH (Angebotsdatum 02.10.2018) und die Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co.KG (Angebotsdatum 04.10.2018) haben als einzige Bieter ein Angebot abgegeben. Die Angebote der beiden Unternehmen wurden geprüft. Das Angebot der Firma STRABAG Umwelttechnik GmbH wurde als wirtschaftlichstes Angebot mit einem Wertumfang in Höhe von **4.986.947,42 € (Brutto)** ermittelt.

Die Firma STRABAG wurde zur Beauftragung vorgeschlagen. Das Prüfteam des ZVM hat am 06.11.2018 der Vergabe zugestimmt. Daher soll der Auftrag an die Firma

STRABAG Umwelttechnik GmbH
Bereich Nordost
Otto-Schmerbach-Straße 20
09117 Chemnitz

erteilt werden.

Die Baumaßnahme umfasst den Umbau der temporären Oberflächenabdichtung im Los 3 und 5 in eine endgültige Oberflächenabdichtung auf einer Fläche von 16.400 m². Hierbei wird die bisherige Oberflächenabdichtung bis zur mineralischen Dichtung zurück gebaut. Dann erfolgt das Verlegen der Kunststoffdichtungsbahn, der Einbau der Drainageschicht und der Rekultivierungsschicht.

Im Los 8 wurde bisher lediglich eine technisch reduzierte Abdeckschicht aufgebracht. Der hier befindliche Wildwuchs an Bäumen und Sträuchern ist bis zum 28.02.2019 zu beseitigen. Danach wird auf der Baufläche (35.000 m²) eine Geosynthetische Tondichtungsbahn (Bentonitmatte) und eine Kunststoffdichtungsbahn verlegt. Darauf erfolgen die Verlegung eines Schutzvlieses und das Verlegen einer dreischichtigen Dränmatte. Den Abschluss des Oberflächenabdichtungssystems bilden wieder die Rekultivierungsschicht und die Anspritzbegrünung. In die Rekultivierungsschicht werden die Gastransportleitungen der während der Baumaßnahme stillgelegten 24 Gasbrunnen neu verlegt und an die Gasbrunnen und Gassammelstationen angeschlossen.

Baubeginn ist der 14.01.2019, Ziel der Fertigstellung ist der 29.11.2019

Anlage: Lageplan